


POZ. 10 STOPA FUNDAMENTOWA 1.05 x 1.00 m szt. 3



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]							
	Ø	#			St0S				RB 500			
					Ø 6				# 12	# 14		
1		12	90	5					4.50			
2		12	95	5					4.75			
3		14	130	8						10.40		
4	6		114	2	2.28							
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					2.28				9.25	10.40		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222				0.888	1.208		
MASA OGÓŁEM [kg]					0.51				8.21	12.56		
MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg]					0.51				20.78			
MASA RAZEM DLA 3 szt. [kg]					1.53				62.34			

BETON KONSTRUKCYJNY B25

STAL ZBROJENIOWA RB 500, St0S

	HeKo Halina Karmolińska - Słotkowska ul. Jugosłowiańska 41, 60-301 Poznań		Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie, 22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22		
Inwestor:	Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22				
Obiekt / temat	Wykonanie dodatkowego taśmociągu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do załadunku frakcji nadsitowej bezpośrednio do kontenerów z pominięciem prasy i rozdrabniarki".				
Lokalizacja:	działka o nr ewid.: 47/2, obręb nr 0002, Włodawa, Jednostka ewidencyjna: 061901_1 Włodawa, powiat: Włodawa, woj.: Lubelskie				
Nazwa rysunku:	POZ. 10 STOPA FUNDAMENTOWA				
Branża:	KONSTRUKCJA	Specjalność		Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Ryszard Okularczyk	uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń		197/81/Pw	
Opracował:	mgr inż. Ewa Okularczyk	mgr inż. Tadeu upr. projektowe			
Sprawdził:		konstr. bud. 278/83/Pw i 8/W/99			
NR PROJEKTU:	P_39_Włodawa_taśmociąg_2016	SKALA:	1 : 25	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
REWIZJA:	09.09.16.00.04	DATA:	09. 2016	NR RYSUNKU:	PB_K_5.0